

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Симферополя
Республики Крым
от _____ 2015 года № _____

**АДРЕСА УСТАНОВКИ ЗАКРЫТЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ МУСОРНЫХ
КОНТЕЙНЕРОВ ЕМКОСТЬЮ 1,1 м³**

№ п/п	Улица	№ дома	Кол-во кон.	Место расположения
1.	ул. Южная		2	городское кладбище
2.	ул. Южная	6	2	возле СТО
3.	ул. Самокиша	32	4	контейнерная площадка
4.	ул. Павленко/Хацко		2	контейнерная площадка
5.	ул. Красногвардейская	7	3	контейнерная площадка
6.	ул. Карла Маркса	62/24	2	напротив развлекательного заведения
7.	пер.Галерейный	8	4	контейнерная площадка
8.	пл.Привокзальная		2	контейнерная площадка
9.	ул. Проездная	8	3	контейнерная площадка
10.	ул. Проездная	8	3	контейнерная площадка
11.	бул.Ленина	14	2	контейнерная площадка
12.	ул. Павленко	1	4	около вечного огня
13.	ул. Жуковского/К.Маркса		2	Медколледж
14.	ул. К.Маркса/Павленко		2	
15.	ул. Спера	8	4	контейнерная площадка
16.	ул. Спера	8	3	контейнерная площадка
17.	ул. Чернышевского	12	4	контейнерная площадка
18.	ул. Чернышевского	12	3	контейнерная площадка
19.	ул. К.Либкнехта	20	4	контейнерная площадка
20.	ул. Суворовский спуск	28	2	контейнерная площадка
21.	ул. Дыбенко	7	4	контейнерная площадка
22.	ул. Толстого-Р.Люксембург	23	2	контейнерная площадка
23.	ул. Гоголя	32а	4	контейнерная площадка
24.	ул. Калинина/Спера		2	вдоль дороги
25.	ул. Гоголя/Шаталова		2	контейнерная площадка
26.	ул. Авиационная	70	4	контейнерная площадка
27.	ул. Жигалиной	9	4	Калинина
28.	Привокзальная площадь		3	ПАО "Крымавтотранс"
29.	ул. Севастопольская	123/2	3	контейнерная площадка, ул Подгорная
30.	ул. Севастопольская	155	3	ул Дружба (Скорая помощь)
31.	ул. Данилова	2	2	на остановке
32.	ул. Данилова	7/1	2	Данилова - Береговая

33.	ул. Аэрофлотская	2	2	на остановке
34.	ул. Севастопольская	217	4	Тролейб. Станц. Новоромановка
35.	ул. Севастопольская	230	2	на тротуаре напротив автостанции западная
36.	ул. Севастопольская	172	3	контейнерная площадка
37.	ул. Севастопольская	172	3	контейнерная площадка
38.	ул. Севастопольская	128/2	5	контейнерная площадка, ул.Барикадная
39.	ул. Севастопольская	66/1	3	контейнерная площадка, угол Бульварная 2
40.	ул. Севастопольская	58 2	2	на остановке
41.	ул. Субхи	9	3	контейнерная площадка
42.	ул.Кирова/К.Маркса		2	Напротив Сельпо
43.	ул. Батурина	11	3	контейнерная площадка
44.	ул. Батурина	11	4	контейнерная площадка
45.	ул. Войкова		2	круговая дорога
46.	ул. Лихого	13	4	Тамбовского, возле худ.училища
47.	Ул. Лихого	13	3	Тамбовского, возле худ.училища
48.	ул. Трубаченко	25	4	угол Гражданской
49.	ул. Трубаченко	25	4	угол Гражданской
50.	ул. Гавена	95(34)	4	контейнерная площадка
51.	ул. Гавена	95(34)	4	контейнерная площадка
52.	ул. Крымских партизан	23	3	при въезде в гаражи
53.	ул. Крымских партизан	23	4	при въезде в гаражи
54.	ул. Гавена	8/1	4	контейнерная площадка
55.	ул. Гавена	8/1	4	контейнерная площадка
56.	ул. Д.Ульянова	60	5	контейнерная площадка
57.	ул. Д.Ульянова	60	5	контейнерная площадка
58.	ул. Ливневая	2	3	Русская, 140
59.	ул. Русская	1	3	контейнерная площадка
60.	ул. Русская	1	3	контейнерная площадка
61.	ул. Плотинная	9	2	контейнерная площадка
62.	ул. Ялтинская	85/9	2	ЧС возле столба, угол пер. Институтский
63.	ул. Ялтинская	67	2	пер Гурзуфский (турбаза Таврия)
64.	ул. Ялтинская	97/7	2	ЧС возле столба, угол пер. Гудронный
65.	ул. Ялтинская	105	2	ЧС возле столба, угол пер. Алуштинский
66.	ул. Ялтинская	151	2	у парапета лестницы, остановка Народная
67.	ул. Ялтинская	185	5	конечная остановка Марина, у парапета
68.	ул. Ялтинская		3	ост-ка Марина роща,въезд на

				вод-ище
69.	ул. Ялтинская	26	2	на тротуаре, у перекрестка
70.	ул. Ялтинская	22	2	на тротуаре, у перекрестка
71.	ул. Ялтинская	6	2	угол Гончарова, на тротуаре на перекрестке
72.	ул. Народная	55	5	на тротуаре у столба, у гастронома
73.	ул. Беспалова	77	5	угол Симферопольской
74.	ул. Беспалова	77	4	угол Симферопольской
75.	ул. Беспалова	37	4	контейнерная площадка
76.	ул. Беспалова	37	4	контейнерная площадка
77.	ул. Беспалова	37	3	контейнерная площадка
78.	ул. Киевская	27/1	2	под деревом, пер. Клинический
79.	ул. Киевская	35	2	угол Федько
80.	ул. Киевская	13	2	между Коцюбинского и М.Залки
81.	ул. Полигонная	66	5	контейнерная площадка
82.	ул. Полигонная	66	4	контейнерная площадка
83.	ул. Артиллерийская	90	4	Курцовский пер
84.	ул. Артиллерийская	90	4	Курцовский пер
85.	ул. Караимская	18	4	контейнерная площадка
86.	ул. С.Ценского/Караимская		2	на зеленой зоне вдоль дороги
87.	ул. С.Ценского	3/8	3	в проулке
88.	ул. Турецкая	30	4	на углу возле магазина
89.	ул. Фабричный спуск	2	3	контейнерная площадка
90.	ул. Красноармейская	10	3	контейнерная площадка
91.	ул. Красноармейская	10	4	контейнерная площадка
92.	ул. Красноармейская	112	3	контейнерная площадка
93.	ул. Красноармейская	112	4	контейнерная площадка
94.	ул. Красноармейская	136	3	контейнерная площадка
95.	ул. Красноармейская	168	3	контейнерная площадка
96.	ул. Красноармейская	168	4	контейнерная площадка
97.	ул. Мокроусова	15	2	Мокроусова угол Набережной
98.	ул. Шмидта	4	2	контейнерная площадка
99.	ул. Киевская	71	2	контейнерная площадка
100.	ул. Фрунзе	16а	4	контейнерная площадка
101.	ул. Фрунзе	30	2	контейнерная площадка
102.	ул. Тургенева	20	4	контейнерная площадка
103.	ул. Тургенева	5	2	напротив школы
104.	ул. Фрунзе	36	3	контейнерная площадка
105.	ул. Киевская	100	2	москольцо
106.	ул. Куйбышева	29	4	контейнерная площадка
107.	ул. Куйбышева	29	4	контейнерная площадка

108.	ул. Куйбышева	29	3	контейнерная площадка
109.	ул. Куйбышева	148	5	цветоч.рынок
110.	ул. Куйбышева	148	5	цветоч.рынок
111.	ул. Ростовская	24	4	контейнерная площадка
112.	ул. Ростовская	24	4	контейнерная площадка
113.	ул. Ростовская	6	4	контейнерная площадка
114.	ул. Ростовская	6	4	контейнерная площадка
115.	ул. Никанорова	7	3	контейнерная площадка
116.	ул. Кечкеметская	40/58	3	у перекреска на тротуаре
117.	пр. Победы	233	5	контейнерная площадка, угол Каспийской
118.	пр. Победы	308	5	контейнерная площадка/угол Белое
119.	пр. Победы	302	2	на остановке
120.	пр. Победы	274	2	остановка Автотранспортный техникум
121.	пр. Победы	209	3	угол Бородина
122.	пр. Победы	209	3	угол Бородина
123.	пр. Победы	165	4	напротив Кечкеметской
124.	пр. Победы	165	4	напротив Кечкеметской
125.	пр. Победы	133	3	угол Карьерной
126.	пр. Победы	133	3	угол Карьерной
127.	пр. Победы	117	3	угол переулка Ливенский
128.	пр. Победы	202	2	угол Кечкеметской
129.	пр. Победы	176	4	УВК № 6 "Академия детства"
130.	пр. Победы	158/2	3	улица Надинского
131.	пр. Победы	132	3	угол Титова, перед мостом
132.	ул. Титова	77	4	возле детской больницы
133.	ул. Куйбышева	91	3	контейнерная площадка
134.	ул. Куйбышева	101	4	контейнерная площадка
135.	ул. Куйбышева	105	4	контейнерная площадка
136.	ул. Куйбышева	98	4	контейнерная площадка
137.	ул. Куйбышева	98	4	контейнерная площадка
138.	ул. Кечкеметская	69/155	3	за дорожным ограждением
139.	ул. Кечкеметская	94а	3	контейнерная площадка
140.	ул. Кечкеметская	97	2	на остановке
141.	ул. Кечкеметская	111/33	2	на тротуаре
142.	ул. Кечкеметская	129/69	5	контейнерная площадка
143.	ул. Кечкеметская	143/8	3	контейнерная площадка
144.	ул. Новая/Киевский	9/12а	4	контейнерная площадка
145.	ул. Станционная	47	4	контейнерная площадка
146.	ул. М.Василевского(Енисейская)	49/22	5	контейнерная площадка
147.	ул. Иртышская	1	2	контейнерная площадка

148.	ул. Валдайская	7	3	контейнерная площадка
149.	ул. Депутатская	20	4	контейнерная площадка
150.	ул. Амурская	18	2	контейнерная площадка
151.	ул. Туристов	2	5	контейнерная площадка
152.	ул. Туристов	2	4	контейнерная площадка
153.	ул. Локомотивная	2	4	контейнерная площадка
154.	ул. Летчиков	2	4	контейнерная площадка
155.	ул. Баррикадная	70а	3	контейнерная площадка
156.	ул. Баррикадная	70а	3	контейнерная площадка
157.	ул. Шполянская	5	3	под столбом возле теннисных кортов
158.	ул. Шполянская	21	3	контейнерная площадка
159.	ул. Шполянская	21	3	контейнерная площадка
160.	ул. Набережная	51	2	контейнерная площадка
161.	ул. Б.Хмельницкого	21\5	5	возле кафе "Богдан"
162.	ул. Тренева	13\2	4	контейнерная площадка
163.	ул. Тренева	13\2	4	контейнерная площадка
164.	пр. Победы	95	3	перед въездом на мост
165.	пр. Победы	59	3	угол Партизанской
166.	пр. Победы	75	2	остановка
167.	ул. Киевская	117	4	контейнерная площадка
168.	ул. Киевская	117	4	контейнерная площадка
169.	ул. Киевская	123	5	остановка Гагарина
170.	ул. Киевская	129	4	по параллельному проезду
171.	ул. Киевская	129	4	по параллельному проезду
172.	ул. Киевская	129	4	по параллельному проезду
173.	ул. Кечкеметская	25	3	на тротуаре у столба
174.	ул. Куйбышева	40	2	малое кольцо въезд на ул. Тролейбусную
175.	ул. Садовая	113	2	контейнерная площадка
176.	ул. Садовая	93	3	угол ул. Дорожная
177.	ул. Садовая	36	3	контейнерная площадка
178.	ул. Садовая	36	4	контейнерная площадка
179.	ул. Победы пр.	107	3	угол ул. Луговая
180.	ул. Победы пр.	7/1	2	на тротуаре у столба, угол Грибоедова
181.	ул. Евпаторийское шоссе	19	3	контейнерная площадка, пер. Евпаторийский
182.	ул. Хромченко	23\5	2	контейнерная площадка
183.	ул. Евпаторийское шоссе	61	3	контейнерная площадка
184.	ул. Ким	36	3	контейнерная площадка
185.	ул. Ким	52	4	контейнерная площадка, переулок Зеленый
186.	ул. Евпаторийское шоссе	111	3	контейнерная площадка

187.	ул. Евпаторийское шоссе	133	3	контейнерная площадка
188.	ул. Евпаторийское шоссе	183	5	контейнерная площадка, угол Чокрах
189.	пер. Хазарский	10	2	контейнерная площадка
Итого в 2015-2017 годах: 189 закрытых декоративных площадок для мусорных контейнеров				

Начальник департамента внутренней
политики и организационного
обеспечения администрации города

М.Н. Чернова

Начальник департамента
городского хозяйства
администрации города О.В. Сальцин

**ОБРАЗЕЦ ЗАКРЫТЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ЕМКОСТЬЮ 1,1 м³**



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ И ЗАТРАТ НА УСТАНОВКУ ЗАКРЫТЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ЕМКОСТЬЮ 1,1 м³

контейнерная площадка с возможностью размещения 2-х контейнеров емкостью 1,1 м³
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 59,850 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,130 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 13,29 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕРм38-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51	1 т конструкций	0,1448	7832,7	788,6	1709,08	106,56	1133,86	114,15	247,41	15,43
2	Прайс лист	Изготовление КП 3,5 х1,7х1,8(2,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51		1	7985,8				7985,79			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									9119,65	114,15	247,41	15,43
Накладные расходы									85,52			
Итого по смете:												
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									9205,17			
Итого									9205,17			
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (с учетом цен на 1 квартал 2015г)									50720,49			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									8758,09			
Машины и механизмы									247,41			
ФОТ									129,58			
Накладные расходы									85,52			
НДС 18%									9129,69			
ВСЕГО по смете									59850,18			

контейнерная площадка с возможностью размещения 3-х контейнеров емкостью 1,1 м³
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 71,451 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,136 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 13,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
3	ТЕРм38-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51 НР (89,87 руб.): 88% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,15211	7832,66	788,56	1709,08	106,56	1191,43	119,95	259,97	16,21
2	Прайс лист	Изготовление КП 4,5 х1,7х1,8(2,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51		1	9708,05				9708,05			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									10899,48	119,95	259,97	16,21
Накладные расходы									89,87			
Итого по смете:												
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									10989,35			
Итого									10989,35			
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (с учетом цен на 1 квартал 2015г)									60551,32			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									10519,56			
Машины и механизмы									259,97			
ФОТ									136,16			
Накладные расходы									89,87			
НДС 18%									10899,24			
ВСЕГО по смете									71450,56			

контейнерная площадка с возможностью размещения 4-х контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ _____ 83,050 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,175 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 17,9 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
1	2	3	4	5	6	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	9	10	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	13
Раздел 1.														
3	ТЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51 НР (115,2 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,195	7832,66	788,56	1709,08	106,56		1527,37	153,77	333,27	20,78	
2	Прайс лист	Изготовление КП 5,5 x1,7x1,8(2,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51		1	11130,83					11130,83				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										12658,2	153,77	333,27	20,78	
Накладные расходы										115,2				
Итого по смете:														
Изготовление в построчных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)										12773,4				
Итого										12773,4				
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)										70381,43				
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы										12171,16				
Машины и механизмы										333,27				
ФОТ										174,55				
Накладные расходы										115,2				
НДС 18%										12668,66				
ВСЕГО по смете										83050,09				

контейнерная площадка с возможностью размещения 5-х контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ _____ 94,651 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,206 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 21,11 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
Раздел 1.														
3	ТЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51 НР (135,88 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,23	7832,66	788,56	1709,08	106,56		1801,51	181,37	393,09	24,51	
2	Прайс лист	Изготовление КП 6,5 x1,7x1,8(2,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51		1	12620,2					12620,2				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										14421,71	181,37	393,09	24,51	
Накладные расходы										135,88				
Итого по смете:														
Изготовление в построчных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)										14557,59				
Итого										14557,59				
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)										80212,32				
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы										13847,25				
Машины и механизмы										393,09				
ФОТ										205,88				
Накладные расходы										135,88				
НДС 18%										14438,22				
ВСЕГО по смете										94650,54				

Начальник департамента
городского хозяйства

О.В.Сальцин

контейнерная площадка с возможностью размещения 6 контейнеров емкостью 1,1м3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 106,250 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,233 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 23,87 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
3	ТЕРм38-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51 НР (153,61 руб.); 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,26	7832,66	788,56	1709,08	106,56	2036,49	205,03	444,36	27,71
2	Прайс лист	Изготовление КП 7,5 x1,7x1,8(2,2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51</i>		1	14151,53				14151,53			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									16188,02	205,03	444,36	27,71
Накладные расходы									153,61			
Итого по смете:												
Изготовление в построчных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									16341,63			
Итого									16341,63			
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)									90042,38			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									15538,63			
Машины и механизмы									444,36			
ФОТ									232,74			
Накладные расходы									153,61			
НДС 18%									16207,63			
ВСЕГО по смете									106250			

контейнерная площадка с возможностью размещения 7 контейнеров емкостью 1,1м3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 117,850 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,251 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 25,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
3	ТЕРм38-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51 НР (165,42 руб.); 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,28	7832,66	788,56	1709,08	106,56	2193,14	220,8	478,54	29,84
2	Прайс лист	Изготовление КП 8,5 x1,7x1,8(2,2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51</i>		1	15767,2				15767,2			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									17960,34	220,8	478,54	29,84
Накладные расходы									165,42			
Итого по смете:												
Изготовление в построчных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									18125,76			
Итого									18125,76			
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)									99872,94			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									17261			
Машины и механизмы									478,54			
ФОТ									250,64			
Накладные расходы									165,42			
НДС 18%									17977,13			
ВСЕГО по смете									117850,1			

контейнерная площадка с возможностью размещения 8 контейнеров емкостью 1,1м3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 129,450 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,265 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 27,16 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
3	ТЕРм38-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51 НР (174,81 руб.); 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,2959	7832,66	788,56	1709,08	106,56	2317,68	233,33	505,72	31,53
2	Прайс лист	Изготовление КП 9,5 x1,7x1,8(2,2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51</i>		1	17417,4				17417,4			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									19735,08	233,33	505,72	31,53
Накладные расходы									174,81			
Итого по смете:												
Изготовление в построчных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									19909,89			
Итого									19909,89			
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)									109703,5			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									18996,03			
Машины и механизмы									505,72			
ФОТ									264,86			
Накладные расходы									174,81			
НДС 18%									19746,63			
ВСЕГО по смете									129450,1			

контейнерная площадка с возможностью размещения 9 контейнеров емкостью 1,1м3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 141,050 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,313 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 32,13 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
3	ТЕРм38-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51 НР (206,78 руб.); 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,35	7832,66	788,56	1709,08	106,56	2741,43	276	598,18	37,3
2	Прайс лист	Изготовление КП 10,5 x1,7x1,8(2,2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51</i>		1	18745,8				18745,8			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									21487,23	276	598,18	37,3
Накладные расходы									206,78			
Итого по смете:												
Изготовление в построчных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									21694,01			
Итого									21694,01			
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)									119534			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									20613,05			
Машины и механизмы									598,18			
ФОТ									313,3			
Накладные расходы									206,78			
НДС 18%									21516,12			
ВСЕГО по смете									141050,1			

контейнерная площадка с возможностью размещения 10 контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 152,650 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,331 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 33,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
3	ТЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51 НР (218,59 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,37	7832,66	788,56	1709,08	106,56	2898,08	291,77	632,36	39,43
2	Прайс лист	Изготовление КП 11,5 х1,7х1,8(2,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51		1	20361,45				20361,45			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									23259,53	291,77	632,36	39,43
Накладные расходы									218,59			
Итого по смете:												
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									23478,12			
Итого									23478,12			
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)									129364,4			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									22335,4			
Машины и механизмы									632,36			
ФОТ									331,2			
Накладные расходы									218,59			
НДС 18%									23285,6			
ВСЕГО по смете									152650			

контейнерная площадка с возможностью размещения 11 контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 164,251 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,358 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 36,72 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
3	ТЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51 НР (236,31 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,4	7832,66	788,56	1709,08	106,56	3133,06	315,42	683,63	42,62
2	Прайс лист	Изготовление КП 12,5 х1,7х1,8(2,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51		1	21893				21893			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									25026,06	315,42	683,63	42,62
Накладные расходы									236,31			
Итого по смете:												
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									25262,37			
Итого									25262,37			
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)									139195,7			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									24027,01			
Машины и механизмы									683,63			
ФОТ									358,04			
Накладные расходы									236,31			
НДС 18%									25055,22			
ВСЕГО по смете									164250,9			

контейнерная площадка с возможностью размещения 12 контейнеров емкостью 1,1м3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 175,850 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,376 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 38,56 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
3	ТЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51 НР (248,13 руб.); 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,42	7832,66	788,56	1709,08	106,56	3289,72	331,2	717,81	44,76
2	Прайс лист	Изготовление КП 13,5 х1,7х1,8(2,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-25 Прочие объекты СМР=5,51		1	23508,55				23508,55			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									26798,27	331,2	717,81	44,76
Накладные расходы									248,13			
Итого по смете:												
Изготовление в постройных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									27046,4			
Итого									27046,4			
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,51" (С учетом цен на 1 квартал 2015г)									149025,7			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									25749,26			
Машины и механизмы									717,81			
ФОТ									375,96			
Накладные расходы									248,13			
НДС 18%									26824,62			
ВСЕГО по смете									175850,3			

Начальник департамента городского хозяйства администрации города Симферополя

О.В. Сальцин